

przedmiar

Obiekt	Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach
Budowa	Sejny , ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny , działka nr 385
Inwestor	Burmistrz Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 19-01 0702/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20cm		
		(1,25+1,9*2)*2	m2	10,100
		(1,27+2,24*2)*2	m2	11,500
		(1,27+2,36*2)*4	m2	23,960
		(1,12+1,47*2)*2	m2	8,120
		(1,14+1,52*2)*6	m2	25,080
		(1,33+2,38*2)*4	m2	24,360
	razem	m2	103,120	
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²		
		1,25*1,9*2	m2	4,750
		1,27*2,24*2	m2	5,690
		1,27*2,36*4	m2	11,989
		1,12*1,47*2	m2	3,293
		1,14*1,52*6	m2	10,397
		1,33*2,38*4	m2	12,662
	razem	m2	48,781	
3	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ²		
		1,25*1,9*2	m2	4,750
		1,27*2,24*2	m2	5,690
		1,27*2,36*4	m2	11,989
		1,12*1,47*2	m2	3,293
		1,14*1,52*6	m2	10,397
		1,33*2,38*4	m2	12,662
	razem	m2	48,781	
4	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno B/1 125x190 łukowe		
		1,25*1,9*2	m2	4,750
	razem	m2	4,750	
5	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 3m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno B/2 127x224 łukowe		
		1,27*2,24*2	m2	5,690
	razem	m2	5,690	
6	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 3m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno B/3 127x236 łukowe		
		1,27*2,36*4	m2	11,989
	razem	m2	11,989	
7	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno A/2 112x147 proste		
		1,12*1,47*2	m2	3,293
	razem	m2	3,293	
8	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno A/3 114x152 proste		
		1,14*1,52*6	m2	10,397
	razem	m2	10,397	
9	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m ² - analogia- montaż okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejących -okno A/4 133x238 proste		
		1,33*2,38*4	m2	12,662
	razem	m2	12,662	

10	KNR 19-01 1310/13	Opalanie farby z powierzchni metalowych ponad 0,5m ²		
		1,25*1,9*2	m2	4,750
		1,27*2,24*2	m2	5,690
		1,27*2,36*4	m2	11,989
		1,12*1,47*2	m2	3,293
		1,14*1,52*6	m2	10,397
		1,33*2,38*4	m2	12,662
	razem	m2	48,781	

Przedmiar

Strona 3/6

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 19-01 0711/01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15cm i brzdach instalacyjnych		
		(1,25+1,9*2)*2	m	1,010
		(1,27+2,24*2)*2	m	1,150
		(1,27+2,36*2)*4	m	2,396
		(1,12+1,47*2)*2	m	0,812
		(1,14+1,52*2)*6	m	2,508
		(1,33+2,38*2)*4	m	2,436
	razem	m	10,312	
12	KNR 19-01 0809/01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm (1,25+1,9*2)*2*0,09		
		(1,27+2,24*2)*2	m	0,909
		(1,27+2,36*2)*4	m	1,035
		(1,12+1,47*2)*2	m	2,636
		(1,12+1,47*2)*2	m	0,893
		(1,14+1,52*2)*6	m	2,759
		(1,33+2,38*2)*4	m	2,680
	razem	m	14,530	
13	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej- wymiana podokienników z blachy powlekaanej		
		0,25*(1,33*4+1,14*6+1,12*2+1, 1,27*4+1,27*2+1,25*2)	m2	6,130
	razem	m2	6,130	
14	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji		
		(1,25+1,9*2)*2	m2	0,909
		(1,27+2,24*2)*2	m2	1,035
		(1,27+2,36*2)*4	m2	2,636
		(1,12+1,47*2)*2	m2	0,893
		(1,14+1,52*2)*6	m2	2,759
		(1,33+2,38*2)*4	m2	2,680
	razem	m2	10,912	
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(1,25+1,9*2)*2	m2	1,010
		(1,27+2,24*2)*2	m2	1,150
		(1,27+2,36*2)*4	m2	2,396
		(1,12+1,47*2)*2	m2	0,812
		(1,14+1,52*2)*6	m2	2,508
		(1,33+2,38*2)*4	m2	2,436

			razem	m2	10,312
16	KNR 4-01 0411/02	Wymiana parapetów istniejących wewnętrznych na parapety drewniane malowane w technologii stolarki okiennej (0,56*1,25)*8 (0,56*1,5)*11 (0,37*1,10)*1		m2	5,600
				m2	9,240
				m2	0,407
			razem	m2	15,247

Tabela elementów

Strona 4/6

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr	Opis robót	Wartość
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys