

Pytanie nr 1 do przetargu:

"Dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej: w przedmiarach nie uwzględniono odwodnienia, umocnienia wykopów szalunkami oraz nie uwzględniono wymiany gruntu. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, iż w rejonie prowadzenia prac występują napięte wody gruntowe oraz grunty organiczne, które nie dadzą się zagęścić. Czy nie należy uwzględnić odwodnienia wykopów, umocnienia szalunkami wykopów i wymiany gruntu, jeśli tak - to proszę o określenie jednostek i ilości, jeśli nie - to proszę określić, jak będą rozliczane dodatkowe roboty, jeżeli wyniknie potrzeba ich wykonania".