

Odpowiedzi do pytań do postępowania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”, znak sprawy RPG.271.20.2020.DL

BRANŻA DROGOWA

- 1) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu zaprojektowanej drogi

SST (dot. ścieralnej i podbudowy)	Opis techniczny	Adnotacja na PZT	Przedmiar
KR 1-2	KR 2-3	KR 3	KR 3

Odp. Zgodnie z PB kategoria ruchu KR3.

- 2) Jeśli Zamawiający przewiduje kategorię ruchu KR 3 prosimy o zmianę SST dot. podbudowy bitumicznej oraz w. ścieralnej.

Odp. Załącznik nr 1.

SST D-04.07.01 i D-05.03.05a.

- 3) Prosimy o załączenie SST D.04.03.01 – dot. oczyszczenia i skropienia (zgodnie z przywołaniem w SST D.05.03.05)

Odp. Załącznik nr 2.

SST D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie.

- 4) Zamawiający w poz. 2.1. przedmiaru branży drogowej zawarł zapis „zgodnie z tabela robót ziemnych - odc. A-B-C, B-D”. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odp. Załącznik nr 3.

- 5) Zamawiający w poz. 1.4. przedmiaru branży drogowej zawarł zapis „wg. tabeli humusu”.
a. Prosimy o załączenie tabeli zdjęcia humusu i humusowania.

Odp. Załącznik na 4.

- b. Prosimy o potwierdzenie, że zdjęty humus nadawał się będzie do wykorzystania w ramach humusowania.

Odp. Humus z placu budowy może być zastosowany do skarp po jego uzdatnieniu np. przesianie, zasilenie mieszką torfową.

- c. Prosimy o wskazanie grubości warstwy humusu projektowanego do wykonania poz. 10.1 branży drogowej

Odp. Grubość w-wy humusu na skarpach to 10cm.

- 6) Prosimy o załączenie projektów wykonawczych.

Odp. Załącznik nr 5.

Projekt wykonawczy drogowej, pozostałe projekty wykonawcze zostały dodane do przetargu.

7) Prosimy o załączenie dokumentów formalno-prawnych do projektu budowlanego.

Odp. Załącznik nr 6.

8) Prosimy o załączenie SST dot. wykonania nawierzchni poboczny

Odp. Załącznik nr 7.

D.04.03.01 i D.06.03.01 nawierzchnia z kruszywa naturalnego – umocnienie poboczny.

9) Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem nawierzchnię poboczny należy wykonać z kruszywa naturalnego (tj. pospółki). Jeśli nie prosimy o jednoznaczne określenie mieszanki kruszywowej do wykonania poboczny (uziarnienie, zawartość kruszyw łamanych, CBR, itd.)

Pobocza wykonać z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm.

10) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji urządzeń podziemnych (pozycje 12.1-12.3) Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

Odp. Regulacja dotyczy projektowanych urządzeń wodno –kanalizacyjnych (projektowanych nowych urządzeń) w zakresie warstw bitumicznych.

11) Zgodnie z projektem SOR oprócz zapór drogowych należy ustawić znaki z 9 tablicami, natomiast zgodnie z przedmiarem Zamawiający przewiduje 10 tablic. Prosimy o potwierdzenie, że brakująca sztuka tarczy dotyczy ustawienia tablicy informacyjnej na dodatkowych słupkach nieujętych w pozycji 11.1. Jeśli nie, prosimy o wskazanie rodzaju dodatkowej tarczy do zamocowania i dodanie pozycji dotyczącej ustawienia tablicy informacyjnej szt. 1.

Odp. Jest to łączna liczba wraz z tablicą informacyjną.

12) Zgodnie z zapisem SIWZ:

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej w załączniku nr 1 niniejszej SIWZ. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę całej dokumentacji technicznej. Załączone przedmiary nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. **Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego.** Przy czym cena zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości wykonanych robót z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć samodzielnie opracowany kosztorys (inny niż załączone przedmiary), który będzie podstawą do kosztorysowego rozliczenia robót.

Odp. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca musi przedstawić kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji technicznej dołączony do oferty. Przedmiot zamówienia będzie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego.

MAKRONIWELACJA

13) Prosimy o potwierdzenie, że grunt pozyskany z wykopów (łącznie ze zdjętym humusem) nadaje się do wbudowania w nasyp.

Odp. Humus z placu budowy może być zastosowany do skarp po jego uzdatnieniu np. przesianie, zasilenie mieszanką torfową.

14) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach makroniwelacji Zamawiający nie przewiduje siewu traw i jej pielęgnacji.

Odp. Zamawiający nie przewiduje siewu traw i jej pielęgnacji w ramach makroniwelacji.

BRANŻA SANITARNA

15) Prosimy o wskazanie kategorii ruchu nawierzchni bitumicznej do odtworzenia po pracach branży sanitarnej.

Odp. Kategoria ruchu KR3.

16) Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki, obrzeża oraz kostka brukowa przeznaczone do przestawienia (poz. 24 - 26 w części 2. Odtworzenie nawierzchni) nadają się do ponownego wbudowania i Zamawiający nie przewiduje ich wymiany na nowe.

Odp. Zgodnie z przedmiarami, ilość nowych materiałów wynosi ok.10%.